

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอดังประปา หมู่ที่ ๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ จุด (ตามแบบของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ จังหวัดตรัง) ความลึกเฉลี่ยต่อบ่อไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ หรือสามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชม. บริเวณพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ พร้อมก่อสร้างหอดังประปาขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มตามแบบกองบาดาล กรมทรัพยากรธรณี) พร้อมติดตั้งตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ต่าง ๆ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาไม้ไผ่) พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปการประมาณราคา (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔) จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนพดล ไชยศรี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายปริญญา ศรีระชา ตำแหน่ง นิติกร กรรมการ
 - ๖.๓ นายวันชัย คำช่วย ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ที่.....

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จะดำเนินการจัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๔๑๐) และตามการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น

ประเภทเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙

๒.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔

โดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ นั้น

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามคำสั่งที่ ๒๙๖ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางคือ เห็นควรให้ใช้ราคากลางตามแบบประมาณการที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ความเห็น.....

ลงชื่อ..... ปลัด อบต.
(นายพนพล ไชยศรี)

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....
(นายสาธิต นิธิสกุลกาญจน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพนพล ไชยศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปริญญ์ ศรีระชา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวันชัย คำช่วย)

แบบประมาณการราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ☐ ประเภท โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างห้องถังประปา
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ หน่วยงานออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 จ.ตรัง
- ☐ แบบเลขที่ -
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอด				
5	อื่นๆ	475,125.60	125,195.60	600,321.20	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			600,321.20	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณ			600,000	
	ตัวอักษร (หกแสนบาทถ้วน)			ระยะเวลา 60 วัน	

ขนาดหรือพื้นที่ที่ทำการ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพนพล ไชยศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา ศรีระชา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวันชัย คำช่วย)

ประมาณราคา
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างห้องถังประปา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ฝำ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ฝำ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
1	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล/บ่อ							
	-ท่อกรุ PVC ขนาดØ6 นิ้ว (13.5) ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	9	ท่อน	2,050.00	18,450.00			18,450.00
	หรือสามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม.							
	-ท่อชะร่อง PVC ขนาด Ø6 นิ้ว (13.5) ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	1	ท่อน	2,230.00	2,230.00			2,230.00
	-ท่อกรุ PVC ขนาดØ4 นิ้ว ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	13	ท่อน	650.00	8,450.00			8,450.00
	-ท่อชะร่อง PVC ขนาดØ4 นิ้ว (8.5) ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	2	ท่อน	680.00	1,360.00			1,360.00
	-โคลนฝัง (เบน โน ในที่)	15	กระสอบ	970.00	14,550.00			14,550.00
	-ลานคอนกรีตรอบบ่อ	1	ฐาน	2,100.00	2,100.00			2,100.00
	-น้ำยาท่อPVC(1,000 กรัม)	2	กระป๋อง	320.00	640.00			640.00
	-กรวดคัดขนาด 3-5 มม.	1	ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00			1,500.00
2	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการเจาะบ่อน้ำบาดาล							
	- คำนํ้ามันเชื้อเพลิง	1	บ่อ	42,170.00	42,170.00			42,170.00
	- คำนํ้ามันหล่อลื่น	1	บ่อ	2,500.00	2,500.00			2,500.00
	-ค่าซ่อมแซมเครื่องมือจักร ยานพาหนะ	1	บ่อ	14,546.00	14,546.00			14,546.00
	-หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 6¾ นิ้ว	0.24	หัว	25,000.00	6,000.00			6,000.00
	-หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 9 7/8 นิ้ว	0.18	หัว	38,000.00	6,840.00			6,840.00
	-หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 12½ นิ้ว	0.18	หัว	47,000.00	8,460.00			8,460.00
	-ชุดกระบอกเจาะแอร์ DTH ขนาด mach 50	0.078	ชุด	350,000.00	27,300.00			27,300.00
	-หัวเจาะ DTH ขนาด 5 นิ้ว	0.078	หัว	43,000.00	3,354.00			3,354.00
	ค่าดำเนินการ							
3	-ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	1	ตัวอย่าง	1,350	1,350			1,350
	ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ	1	บ่อ	8,800	8,800			8,800
4	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP (พร้อมอุปกรณ์)	1	ชุด	25,000	25,000			25,000
	รวม							195,600

ประมาณราคา
โครงการจะระบอบาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาใหม่ อำเภอกงสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่

ลำดับที่	รายการ ๑	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
1	เหล็กแผ่นค้ำ ขนาด 4*8*3.00 มม. 3 แผ่น	0.10	คืบ		25,000		15,000	40,000
2	เหล็กแผ่นค้ำ ขนาด 5*10*5.00 มม. 4 แผ่น	0.15	คืบ		30,000		16,000	46,000
3	เหล็กแผ่นค้ำ ขนาด 5*10*5.00 มม. 5 แผ่น	1.10	คืบ		20,000		10,000	30,000
4	เหล็กแผ่นค้ำ ขนาด 5*10*9.00 มม. 5 แผ่น	1.00	คืบ		12,000		9,000	21,000
5	เหล็กแผ่นแบบ (Flat Bars) ขนาด 50*9.00 มม.	1	เส้น		500		500	1,000
6	เหล็กแผ่นแบบ (Flat Bars) ขนาด 150*4.50 มม.	1	เส้น		550		100	650
7	เกลียวความตื้น (Compound Gauge) 2 1/2	1	ตัว		1,000		1100	2,100
8	ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 2 นิ้ว	5	เส้น	1,800	9,000	1,000	5,000	14,000
	รวม							154,750
	หมายเหตุ							
	หรือใช้ห่อถึงสำเร็จรูปตามมาตรฐานของสำนักงานทรัพยากรน้ำ							
	บดลาด เขต 6 จ.ตรัง (ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร)							

ประมาณราคา โครงการเจาะบ่อศาลพร้อมก่อสร้างหอดังประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไผ่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
	งานฐานราก คสล.							
1	งานขุดดิน/ถมดิน	60	ลบ.ม.	57.41	3,444.60			3,444.60
2	เหล็ก Ø 6 มม.	30	เส้น	60	1,800			1,800
3	เหล็ก Ø 9 มม.	45	เส้น	135	6,075			6,075
4	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	40	400			400
5	ไม้แบบ	112	ลบ.ฟ.	183	20,496			20,496
6	ไม้ค้ำและไม้คร่าว	28	ลบ.ฟ.	350	9,800			9,800
7	ตะปู	30	กก.	36	1,080			1,080
8	คอนกรีตผสมเสร็จ	12	ลบ.ม.	1,950	23,400			23,400
9	ตะกรวยถึง	10	ตัว	150	1,500			1,500
10	ผู้ควบคุมไฟฟ้าโนมตี	1	ชุด	16,000	16,000			16,000
11	ค่าติดตั้งมอเตอร์ 15 A	1	ชุด	8,000	8,000			8,000
12	ป้ายโครงการ							
	ป้ายเหล็กพร้อมการติดตั้งขนาด 1.20 *2.40 เมตร	1	ป้าย	3,000	3,000	500	500	3,500
	ป้าย ไม้อัดพร้อมการติดตั้งขนาด 1.20 *2.40 เมตร	1	ป้าย	800	800	200	200	1,000
	รวม							96,495.60

ประมาณราคา โครงการจะเปิดอาคารพร้อมก่อสร้างห้องถึงประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ฝำ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ฝำ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
	งานพินสี							
1	สีรองพื้นกันสนิมภายนอก อีโปกซี	10	แกลลอน	900	9,000	100	1,000	10,000
2	สีภายนอก	10	แกลลอน	900	9,000	100	1,000	10,000
3	น้ำยาผสมสี	5	แกลลอน	300	1,500	150	750	2,250
4	เชือกวาล์วของเหล็ก Ø 3 นิ้ว Class 125 Psi	2	ตัว	2,500	5,000	400	800	5,000
5	ปลอกอุดเหล็ก	1	ตัว	130	130			130
6	ยูนิย่น	2	ตัว	450	900			900
	รวม							28,280
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							475,125.60
	ค่าดำเนินการ Factor F 1.2635							125,195.60
	คิดเป็นเงินค่าใช้จ่าย							600,321.20
	ขอเบิกจ่ายเป็นเงิน							600,000.00