

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ย้ายหอถังพร้อมติดตั้ง (จากบ้านนายสง คงแจ่ม-เขื่อนต่อเรือ) พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ " โดยใช้ท่อ PVC ขนาดชั้น ๘.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชม. และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ ๑.๕ HP พร้อมทดสอบวิเคราะห์คุณสมบัติ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาไม้ไผ่ กำหนด) และขยายท่อเมนประปาจากหอถัง-บริเวณบ้านนายจำลอง สันนุ้ย ระยะทางยาว ๕๑๘ เมตร โดยใช้ท่อ PVC (ชนิดบานปลาย) ขนาด ๑๒ " ชั้น ๘.๕ ฝังลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อมต่อท่อแยกท่อลด บริเวณบ้านเรือนราษฎรและกลบดินหลังท่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๒ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๓,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปการประมาณราคา (ปร.๕)	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)	จำนวน	๕	แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนพดล ไชยศรี	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปริญญา ศรีระชา	ตำแหน่ง นิติกร	กรรมการ
๖.๓ นายวันชัย คำช่วย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ที่

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จะดำเนินการจัดจ้างตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมสมทบกันเงินเลื่อมปังประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และตามการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม หมู่ที่ ๒

๒.โครงการย้ายห้องพัสดุติดตั่ง (จากบ้านนายสงว คงแจ่ม-เขื่อนต่อเรือ) พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙

๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี ถนนสายสามแยกไสยง (บริเวณสวนยางนายปราโมทย์ เพชรที่วัง) หมู่ที่ ๑๑

โดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ นั้น

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามคำสั่งที่ ๒๕๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางคือ เห็นควรให้ใช้ราคากลางตามแบบประมาณการที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ความเห็น.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ..... ปลัด อบต.

(นายพนพล ไชยศรี)

ความเห็น.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายสายันท์ นิธิสกุลกาญจน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพนพล ไชยศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา ศรีรักษา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวันชัย คำช่วย)

แบบประมาณการราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ☐ ประเภท โครงการย้ายหอถังพร้อมติดตั้ง (จากบ้านนายสง คงแจ่ม - เชื้อนต่อเรือ)พร้อมเจาะบ่อบาดาล
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ หน่วยงานออกแบบ
- ☐ แบบเลขที่ -
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 1๕ สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอด				
5	อื่นๆ	422,655.60	80,729.65	503,385.25	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			503,385.25	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณ			503,000	
	ตัวอักษร (ห้าแสนสามพันบาทถ้วน)			ระยะเวลา 60 วัน	

ขนาดหรือพื้นที่ที่ทำการ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพนพล ไชยสร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปริญญา ศรีระษา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวันชัย คำช่วย)

ประมาณราคา ย้ายหลังเขื่อนต่อเรือพร้อมจะบ่ออาคารและขยายท่อเมนประปา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ฝำ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ฝำ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
1	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบบ่ออาคาร/บ่อ							
	-ท่อกรุ PVC ขนาดØ6 นิ้ว (13.5) ยาวท่อและ 4.00 เมตร	12	ท่อ	2,050.00	24,600.00			24,600.00
	หรือสามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม.							
	-ท่อเจาะร่อง PVC ขนาด Ø6 นิ้ว (13.5) ยาวท่อและ 4.00 เมตร	1	ท่อ	2,230.00	2,230.00			2,230.00
	-ท่อกรุ PVC ขนาดØ4 นิ้ว ยาวท่อและ 4.00 เมตร	18	ท่อ	650.00	11,700.00			11,700.00
	-ท่อเจาะร่อง PVC ขนาดØ4 นิ้ว (8.5) ยาวท่อและ 4.00 เมตร	2	ท่อ	680.00	1,360.00			1,360.00
	-โคลนฝัง (เบบโนนไท์)	15	กระสอบ	970.00	14,550.00			14,550.00
	-ลานคอนกรีตรอบบ่อ	1	ฐาน	2,100.00	2,100.00			2,100.00
	-น้ำยาท่อPVC(1,000 กรัม)	3	กระป๋อง	320.00	960.00			960.00
	-กรวดกิตขนาด 3-5 มม.	1	ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00			1,500.00
2	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการเจาะบ่อน้ำบาดาล							
	- คำนำนันเชือกเพลิง	1	บ่อ	42,170.00	42,170.00			42,170.00
	- คำนำนันหล่อลิ้น	1	บ่อ	2,500.00	2,500.00			2,500.00
	-ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ยานพาหนะ	1	บ่อ	17,546.00	17,546.00			17,546.00
	-หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 6¾ นิ้ว	0.24	หัว	25,000.00	6,000.00			6,000.00
	-หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 9 7/8 นิ้ว	0.18	หัว	30,000.00	6,840.00			6,840.00
	-หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 12½ นิ้ว	0.18	หัว	47,000.00	8,460.00			8,460.00
	-ชุดกระบอบเจาะแอร์ DTH ขนาด mach 50	0.078	ชุด	350,000.00	27,300.00			27,300.00
	-หัวเจาะ DTH ขนาด 5 นิ้ว	0.078	หัว	43,000.00	3,354.00			3,354.00

ประมาณราคา ย้ายหอตั้งเขื่อนต่อเรือพร้อมจะเป่าบาดและขยายท่อเมนประปา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ฝำ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ฝำ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
3	ค่าดำเนินการ							
	-ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	1	ตัวอย่าง	1,350	1,350			1,350
4	ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ	1	บ่อ	8,800	8,800			8,800
5	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP (พร้อมอุปกรณ์)	1	ชุด	25,000	25,000			25,000
6	งานป้ายโครงการ							
	ป้ายเหล็กพร้อมการติดตั้งขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	1	ป้าย	3,000	3,000	500	500	3,500
	ป้ายไม้อัดพร้อมการติดตั้งขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	1	ป้าย	800	800	200	200	1,000
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							212,820
	ค่าดำเนินการ Factor F 1.2624							55,843.96
	คิดเป็นเงินค่าใช้จ่าย							268,663.96

ประมาณราคา ย้ายห้องเครื่องเครื่องปรับอากาศและขยายท่อเมนประปา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ฝาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ฝาย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
	งานฐานราก							
1	งานดินลูกรังและถมดิน	60	ลบ.ม.			57.41	3,444.60	3,444.60
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	27	เส้น	300	8,100			8,100
3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	24	เส้น	60	1,440			1,440
	งานคาน คสล.							
1	เหล็ก RB Ø 12 มม.	10	เส้น	220	2,200			2,200
2	เหล็ก RB Ø 6 มม.	18	เส้น	55	990			990
3	คอนกรีต	4	ลบ.ม.	1,800	7,200			7,200
	ไม้แบบ	80	ลบ.ม.	183	14,640			14,640
	สกรูยึดหลัง	16	ตัว	550	8,800			8,800
	รวมค่าวัสดุ							46,814.60
	ค่าแรงงาน 30 %							14,044.38
	คิดเป็นเงินค่าใช้จ่าย							60,858.98

ประมาณราคา
 สถานที่ก่อสร้าง
 แบบเลขที่

ประมาณราคา
 ส่วนโยธา

ย้ายห้องถึงชั้นต่อหรือพร้อมจะบ่อบาดและขยายท่อเมนประปา
 หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ อำเภอยางสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
	ขยายท่อเมนประปาสายต่อเรือ-บ้านนายจำลอง สัมบุญ							
1	ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว (ชนิดบานปลาย) ชั้น 8.5	135	เส้น	180	24,300			24,300
2	ข้อต่อสามทาง Ø 2 นิ้ว ลต 1/2	10	อัน	58	580			580
3	ข้องอ Ø 2 นิ้ว	4	เส้น	50	200			200
4	ท่อPVC Ø 1/2 นิ้ว	3	เส้น	42	126			126
5	วาล์วน้ำ Ø 2 นิ้ว	2	อัน	350	700			700
6	กาวทาท่อ 1,000 กรัม	3	กระป๋อง	350	1,050			1,050
7	ฝาปิด PVC Ø 2 นิ้ว	10	อัน	350	3,500			3,500
8	ฝาปิด PVC Ø 1/2 นิ้ว	2	อัน	30	60			60
9	ค่าชุดแนววางท่อต่อกลบดิน	540	เมตร			20	10,800	10,800
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							41,316
	ค่าดำเนินการ Factor F 1.2624							10,841.31
	คิดเป็นเงินค่าใช้จ่าย							52,157.31

ประมาณราคา โครงการย้ายหอถ้ำเขื่อนศรีนครินทร์พร้อมจะบ่อบาดาลและขยายท่อเมนประปา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
	งานขนย้ายหอถ้ำและติดตั้งระบบ							
1	งานขนย้ายหอถ้ำพร้อมติดตั้ง		เหมา					40,000
2	ติดตั้งตู้ควบคุมไฟอัตโนมัติ		เหมา					12,000
3	งานติดตั้งถังกรองพร้อมสารกรอง		เหมา					69,705
	รวม							121,705
	สรุปค่าใช้จ่าย							
	งานเจาะบ่อบาดาล							268,663.96
	งานฐานราก							60,858.98
	งานขยายท่อเมนประปา							52,157.31
	งานขนย้ายหอถ้ำและติดตั้งระบบ							121,705
	คิดเป็นเงินค่าใช้จ่าย							503,385.25
	ขอเบิกจ่ายเป็นเงิน							503,000