

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายเสริมศักดิ์ พฤษพนม) หมู่ที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๑,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม (รายละเอียดตามแบบแปลน มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง) พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ถึงกรอง และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมย้ายโครงถังจากประปาบ้านควนแรไปบริเวณจุดก่อสร้าง (บริเวณบ้านนายเสริมศักดิ์ พฤษพนม) และเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๘.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร หรือสามารถให้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชม. และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ ๑.๕ HP พร้อมทดสอบวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๒ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๕๑,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปการประมาณราคา (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔) จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนพดล ไชยศรี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายปริญญา ศรีระชา ตำแหน่ง นิติกร กรรมการ
 - ๖.๓ นายวันชัย คำช่วย ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ที่.....

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จะดำเนินการจัดจ้างตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมสมทบกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และตามการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม หมู่ที่ ๒

๒.โครงการย้ายห้องพร้อมติดตั้ง (จากบ้านนายสง คงแจ่ม-เชื่อนต่อเรือ) พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙

๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี ถนนสายสามแยกไสยง (บริเวณสวนยางนายปราโมทย์ เพชรทิวัง) หมู่ที่ ๑๑


โดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ นั้น

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามคำสั่งที่ ๒๗๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางคือ เห็นควรให้ใช้ราคากลางตามแบบประมาณการที่แนบท้ายนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ความเห็น.....



ลงชื่อ..... ปลัด อบต.
(นายพนพล ไชยศรี)

ความเห็น.....



ลงชื่อ.....
(นายสายันท์ นิธิสกุลกาญจน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายพนพล ไชยศรี)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายปริญญา ศรีรักษา)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายวันชัย คำช่วย)

แบบประมาณการราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ☐ ประเภท โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.(บริเวณบ้านนายเสริมศักดิ์ พฤษพนม)
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ หน่วยงานออกแบบ
- ☐ แบบเลขที่ -
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอด				
5	อื่นๆ	457,934.60	93,232.32	551,166.92	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			551,166.92	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณ			551,000	
	ตัวอักษร (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			ระยะเวลา 60 วัน	

ขนาดหรือพื้นที่ที่ทำการ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพนพล ไชยศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปริญญา ศรีระชา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวันชัย คำช่วย)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. (บริเวณบ้านนายเสริมศักดิ์ พฤษพนม)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่
.....

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 2558
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
1	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบบ่อบาด/บ่อ							
	-ท่อกรุ PVC ขนาดØ6 นิ้ว (13.5) ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	9	ท่อน	2,050.00	18,450.00			18,450.00
	หรือสามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม.							
	-ท่อเจาะร่อง PVC ขนาด Ø6 นิ้ว (13.5) ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	1	ท่อน	2,230.00	2,230.00			2,230.00
	-ท่อกรุ PVC ขนาดØ4 นิ้ว ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	13	ท่อน	650.00	8,450.00			8,450.00
	-ท่อเจาะร่อง PVC ขนาดØ4 นิ้ว (8.5) ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	2	ท่อน	680.00	1,360.00			1,360.00
	-โคลนผง (เบน โนไนท์)	15	กระสอบ	970.00	14,550.00			14,550.00
2	-दानคอนกรีตรอบบ่อ	1	ฐาน	2,100.00	2,100.00			2,100.00
	-นำยาท่อPVC(1,000 กรัม)	2	กระป๋อง	320.00	640.00			640.00
	-กรวดคัดขนาด 3-5 มม.	1	ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00			1,500.00
	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการเจาะบ่อน้ำบาดาล							
	-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	บ่อ	42,170.00	42,170.00			42,170.00
	-ค่าน้ำมันหล่อลื่น	1	บ่อ	2,500.00	2,500.00			2,500.00
	-ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ยานพาหนะ	1	บ่อ	17,546.00	17,546.00			17,546.00
	-หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 6¾ นิ้ว	0.24	หัว	25,000.00	6,000.00			6,000.00
	-หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 9 7/8 นิ้ว	0.18	หัว	30,000.00	6,840.00			6,840.00
	-หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 12½ นิ้ว	0.18	หัว	47,000.00	8,460.00			8,460.00
	-ชุดกระบอกเจาะแอร์ DTH ขนาด mach 50	0.078	ชุด	350,000.00	27,300.00			27,300.00
	-หัวเจาะ DTH ขนาด 5 นิ้ว	0.078	หัว	43,000.00	3,354.00			3,354.00

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. (บริเวณบ้านนายเสริมศักดิ์ พฤษพนม)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
3	ค่าดำเนินการ							
	-ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	1	ตัวอย่าง	1,350	1,350			1,350
4	ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ	1	บ่อ	8,800	8,800			8,800
5	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด 1.5 HP (พร้อมอุปกรณ์)	1	ชุด	25,000	25,000			25,000
6	งานป้ายโครงการ							
	ป้ายเหล็กพร้อมการติดตั้งขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	1	ป้าย	3,000	3,000	500	500	3,500
	ป้าย ไม้อัดพร้อมการติดตั้งขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	1	ป้าย	800	800	200	200	1,000
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							203,100
	ค่าดำเนินการ Factor F 1.2624							53,293.44
	คิดเป็นเงินค่าใช้จ่าย							256,393.44

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. (บริเวณบ้านนายเสริมศักดิ์ พฤษพนม)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
	งานชุดดินฐานราก							
1	ดินฐานราก	60	ลบ.ม.			57.41	3,444.60	3,444.60
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	27	เส้น	300	8,100			8,100
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	24	เส้น	60	1,440			1,440
3	งานคาน คสล.							
	เหล็ก RB Ø 12 มม.	10	เส้น	220	2,200			2,200
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	18	เส้น	55	990			990
	คอนกรีตฐานราก B1	4	ลบ.ม.	1,800	7,200			7,200
4	งานเสา							
	-ท่อGSØ 2½ นิ้ว	14	ท่อน	1,400	19,600			19,600
	-ท่อGSØ 2 นิ้ว	16	ท่อน	1,000	16,000			16,000
	-ท่อGSØ 1 นิ้ว	10	ท่อน	800	8,000			8,000
5	งานบันได							
	-ท่อGSØ 1 นิ้ว	8	ท่อน	800	6,400			6,400
	-ท่อGSØ ½ นิ้ว	12	ท่อน	500	6,000			6,000

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. (บริเวณบ้านนายเสริมศักดิ์ พฤษพนม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาใหม่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
6	งานสูบน้ำระบบจ่ายน้ำ							
	- ท่อGSØ 2 นิ้ว	8	ท่อน	1,000	8,000			8,000
	- ข้อต่อตรง Ø 2 นิ้ว	4	อัน	60	240			240
	- ข้อต่อโค้ง 90 องศา Ø 2 นิ้ว	5	อัน	55	275			275
	- ข้อต่อโค้ง 45 องศา Ø 2 นิ้ว	5	อัน	120	600			600
	- ประตูเหล็ก gate vavle	2	อัน	3,000	6,000			6,000
	- น็อต	50	ตัว	20	1,000			1,000
	งานไม่แบบ	80	ลบ.ม.	183	14,640			14,640
	ขี้ผึ้งแฉ่ง 2 นิ้ว x4 นิ้วx4.00 เมตร	32	ลบ.ม.	725	23,000			23,000
	รวมค่าวัสดุ							133,129.60
	ค่าแรงงาน 30 %							39,938.88
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							173,068.48

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. (บริเวณบ้านนายเสริมศักดิ์ พฤษพนม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
	งานขนย้ายห่อถังและติดตั้งระบบ							
1	งานขนย้ายห่อถังพร้อมติดตั้ง		เหมา					40,000
2	ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ		เหมา					12,000
3	งานติดตั้งถังกรองพร้อมสารกรอง		เหมา					69,705
	รวม							121,705
	สรุปค่าใช้จ่าย							
	-งานขุดเจาะบ่อบาดาล							256,393.44
	- งานโครงสร้างถังห่อถัง							173,068.48
	- งานขนย้ายและติดตั้งระบบ							121,705
	รวม							551,166.92
	คิดเป็นเงินค่าใช้จ่าย							551,000