

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอดึงประปา หมู่ที่ ๑๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ จุด (ตามแบบของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ จังหวัดตรัง) ความลึกเฉลี่ยต่อบ่อไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ หรือสามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชม. บริเวณพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ พร้อมก่อสร้างหอดึงประปาขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มตามแบบกองบาดาล กรมทรัพยากรธรณี) พร้อมติดตั้งตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ต่างๆ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาไม้ไผ่) พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปการประมาณราคา (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔) จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนพดล ไชยศรี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายปริญญา ศรีระชา ตำแหน่ง นิติกร กรรมการ
 - ๖.๓ นายวันชัย คำช่วย ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ที่.....

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จะดำเนินการจัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๔๑๐) และตามการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น

ประเภทเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙

๒.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔

โดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ นั้น

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามคำสั่งที่ ๒๙๒ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางคือ เห็นควรให้ใช้ราคากลางตามแบบประมาณการที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ความเห็น.....

ลงชื่อ..... ปลัด อบต.

(นายพนพล ไชยศรี)

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นายสายันท์ นิธิสกุลกาญจน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพนพล ไชยศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา ศรีรักษา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวันชัย คำช่วย)

แบบประมาณการราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ☐ ประเภท โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างห้องถึงประปา
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ หน่วยงานออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 จ.ตรัง
- ☐ แบบเลขที่ -
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอด				
5	อื่นๆ	475,125.60	125,195.60	600,321.20	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			600,321.20	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณ			600,000	
	ตัวอักษร (หกแสนบาทถ้วน)			ระยะเวลา 60 วัน	

ขนาดหรือพื้นที่ที่ทำการ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพศล ไชยสร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา ศรีระษา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวันชัย คำช่วย)

ประมาณราคา โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างห้องถังประปา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลนาไม้ฝาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแสดงที่
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ฝาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
1	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล/บ่อ							
	-ท่อกรุ PVC ขนาดØ6 นิ้ว (1.3.5) ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	9	ท่อน	2,050.00	18,450.00			18,450.00
	หรือสามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม.							
	-ท่อเจาะร่อง PVC ขนาด Ø6 นิ้ว (1.3.5) ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	1	ท่อน	2,230.00	2,230.00			2,230.00
	-ท่อกรุ PVC ขนาดØ4 นิ้ว ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	13	ท่อน	650.00	8,450.00			8,450.00
	-ท่อเจาะร่อง PVC ขนาดØ4 นิ้ว (8.5) ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	2	ท่อน	680.00	1,360.00			1,360.00
	-โคลนผง (เบน โน ในที่)	15	กระสอบ	970.00	14,550.00			14,550.00
	-ลานคอนกรีตรอบบ่อ	1	ฐาน	2,100.00	2,100.00			2,100.00
	-นำยาท่อPVC(1,000 กรัม)	2	กระป๋อง	320.00	640.00			640.00
	-กรวดคัดขนาด 3-5 มม.	1	ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00			1,500.00
2	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการเจาะบ่อน้ำบาดาล							
	- คำนํ้ามันเชื้อเพลิง	1	บ่อ	42,170.00	42,170.00			42,170.00
	- คำนํ้ามันหล่อลื่น	1	บ่อ	2,500.00	2,500.00			2,500.00
	-ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ยานพาหนะ	1	บ่อ	14,546.00	14,546.00			14,546.00
	-หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 6¾ นิ้ว	0.24	หัว	25,000.00	6,000.00			6,000.00
	-หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 9 7/8 นิ้ว	0.18	หัว	38,000.00	6,840.00			6,840.00
	-หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 12½ นิ้ว	0.18	หัว	47,000.00	8,460.00			8,460.00
	-ชุดกระบอกเจาะแอร์ DTH ขนาด mach 50	0.078	ชุด	350,000.00	27,300.00			27,300.00
	-หัวเจาะ DTH ขนาด 5 นิ้ว	0.078	หัว	43,000.00	3,354.00			3,354.00
3	ค่าดำเนินการ							
	-ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	1	ตัวอย่าง	1,350	1,350			1,350
4	ค่าสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำ	1	บ่อ	8,800	8,800			8,800
5	เครื่องสูบน้ำแบบกลุ่มใต้ผิ่ ขนาด 1.5 HP (พร้อมอุปกรณ์)	1	ชุด	25,000	25,000			25,000
	รวม							195,600

ประมาณราคา
โครงการจะบ่อบาดพร้อมก่อสร้างห้องถึงประปา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลนาไม้ฝ่อ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ฝ่อ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
	งานประกอบหลัง							
1	เหล็กแผ่นค้ำ ขนาด 4*8*3.00 มม. 3 แผ่น	0.10	ตัน		25,000		15,000	40,000
2	เหล็กแผ่นค้ำ ขนาด 5*10*5.00 มม. 4 แผ่น	0.15	ตัน		30,000		16,000	46,000
3	เหล็กแผ่นค้ำ ขนาด 5*10*5.00 มม. 5 แผ่น	1.10	ตัน		20,000		10,000	30,000
4	เหล็กแผ่นค้ำ ขนาด 5*10*9.00 มม. 5 แผ่น	1.00	ตัน		12,000		9,000	21,000
5	เหล็กแผ่นแบบ (Flat Bars) ขนาด 50*9.00 มม.	1	เส้น		500		500	1,000
6	เหล็กแผ่นแบบ (Flat Bars) ขนาด 150*4.50 มม.	1	เส้น		550		100	650
7	เกลียวค้ำดิน (Compound Gauge) 2½	1	ตัว		1,000		1100	2,100
8	ท่อเหล็ก GRS ขนาด Ø 2 นิ้ว	5	เส้น	1,800	9,000	1,000	5,000	14,000
	รวม							154,750
	หมายเหตุ							
	หรือใช้หอดังกล่าวได้ตามมาตรฐานของสำนักงานทรัพยากรน้ำ							
	บาดาล เขต 6 จ.ตรัง (ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร)							

ประมาณราคา

โครงการจะบอบาตาสพร้อมก่อสร้างหอดึงปลา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 14 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

.....

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ส่วนโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
	งานฐานราก กสส.							
1	งานขุดดิน/ถมดิน	60	ลบ.ม.	57.41	3,444.60			3,444.60
2	เหล็ก Ø 6 มม.	30	เส้น	60	1,800			1,800
3	เหล็ก Ø 9 มม.	45	เส้น	135	6,075			6,075
4	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	40	400			400
5	ไม้แบบ	112	ลบ.ฟ.	183	20,496			20,496
6	ไม้ตั้งและไม้คร่าว	28	ลบ.ฟ.	350	9,800			9,800
7	ตะปู	30	กก.	36	1,080			1,080
8	คอนกรีตผสมเสร็จ	12	ลบ.ม.	1,950	23,400			23,400
9	ตะกรวยยึดถึง	10	ตัว	150	1,500			1,500
10	ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิด	1	ชุด	16,000	16,000			16,000
11	ค่าติดตั้งเบรคเกอร์ 15 A	1	ชุด	8,000	8,000			8,000
12	ป้ายโครงการ							
	ป้ายเหล็กพร้อมการติดตั้งขนาด 1.20 * 2.40 เมตร	1	ป้าย	3,000	3,000	500	500	3,500
	ป้าย ไม้อัดพร้อมการติดตั้งขนาด 1.20 * 2.40 เมตร	1	ป้าย	800	800	200	200	1,000
	รวม							96,495.60

ประมาณราคา โครงการจะเปิดอาคารพร้อมก่อสร้างห้องถึงประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลนาไม้ฝ่อ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ฝ่อ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		แรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
	งานพื้นที่							
1	สิกรองพื้นกันสั่นภายนอก อีบ็อกซี	10	แมกลลอน	900	9,000	100	1,000	10,000
2	สีภายนอก	10	แมกลลอน	900	9,000	100	1,000	10,000
3	น้ำยาผสมสี	5	แมกลลอน	300	1,500	150	750	2,250
4	เชือกวาล์วทองเหลือง Ø 3 นิ้ว Class 125 Psi	2	ตัว	2,500	5,000	400	800	5,000
5	ปลั๊กอุดเหลี่ยม	1	ตัว	130	130			130
6	ยูนิยน	2	ตัว	450	900			900
	รวม							28,280
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							475,125.60
	ค่าดำเนินการ Factor F 1.2635							125,195.60
	คิดเป็นเงินค่าใช้จ่าย							600,321.20
	ขอเบิกจ่ายเป็นเงิน							600,000.00